

Entreprenør Georg Jørgensen

Kvinderupvej 17 * DK 3550 Slangerup * tlf. dag 40 15 37 90 * tlf. aften 47 33 37 90
asfalt.georg@mail.dk

Kontakt Hans Andersen * mobil 40 32 55 90

Revideret tilbud 1

Eske Toft
Tlf. 29 42 15 71

bestyrelsen@133.dk

Slangerup, den 19. juni 2024

Vedr.: Bagsværdvej 133, Kgs. Lyngby

I forlængelse af behagelig samtale fremsendes hermed tilbud på asfaltarbejde.

Arbejdet omfatter:

Fræsning, 3.597 m² á kr. 49,00 pr. m² kr. 176.253,00

Slidlag inkl. opretning, affejning, samt klæbning af arealet:
Lev. udlægning af slidlag, 70 kg/m² 0/8 AB med granit
3.597 m² á kr. 106,00 pr. m² kr. 381.282,00

Optagning og bortkørsel af SF stens fortov, 200 lbm. x 1,95 meter,
Levering og udlægning af 0-8 grus til aftrækningslaget samt
levering og udlægning af nye grå 8 cm SF-sten på samme areal
med tilhørende opkørselssten. Efter endt arbejde fuges belægningen
med fugesand, som skal blive liggende til fugerne er fyldte.
390 m² á kr. 869,00 pr. m² kr. 338.910,00

Opretning af eksisterende gamle beton kantsten. De sættes i fabriks-
beton på samme placering, men det drejer sig kun om de markerede
steder, hvor der er vækst. Asfalten omkring optages og bortkøres bliver
reetablet. Nede i bunden af den sidste P-plads udskiftes de helt på et
stykke på ca. 6-8 meter, da de er gået i stykker der, og der står nye i
kælderen. Dette punkt afregnes pr. meter, men nu er der sat 20 meter
ind i alt, men reguleres efter faktisk udført mængde.
20 meter á kr. 825,00 pr. meter kr. 16.500,00

Kantfyldning i maks. 20 cm bredde á maks. 220 kg
20 lbm. á kr. 239,00 pr. lbm. kr. 4.780,00

Overkørslen ud for nr. 133A optages og bortkøres, og her fyldes
stabilgrus på for at komme lidt op i niveau, og der bankes med DBU'er
samt udlægges GAB kr. 37.200,00

Entreprenør Georg Jørgensen

- 2 -

Evt. højderregulering af riste, kr. 1.250,00 ekskl. moms pr. stk.
Evt. udskiftning af riste, kr. 2.850,00 ekskl. moms pr. stk.
Evt. højderregulering af dæksler, kr. 1.850,00 ekskl. moms pr. stk.
Evt. udskiftning af dæksler, kr. 5.500,00 ekskl. pr. stk.

I alt ekskl. moms **kr. 954.925,00**

+ moms, 25 % **kr. 238.731,25**

I alt inkl. moms **kr. 1.193.656,25**

Arbejdet forventes at tage ca. 2-3 uger og kan på nuværende tidspunkt udføres til efteråret.
Der afregnes pr. påbegyndt lbm/m².
Der skal være adgang til toilet og håndvask i byggeperioden.

Priserne er ekskl. moms og gældende i 1 måned.
Ovennævnte priser er baseret på, at arealerne er ryddet og klargjort til asfalt ved vores arbejdsholds ankomst, ellers forbeholder vi os ret til at skrive ventetid.
Priserne er baseret på, at man kan køre til arbejdsområdet med lastbil.
Der vil kunne forekomme afsmitning af asfaltemulsion fra dæk og lign. på de omkringliggende arealer i forbindelse med arbejdet.
Forbehold for revnedannelser som følge af underlaget.
Forbehold for indtryksmærker.
Afregning efter endt opmåling.
Priserne er baseret på en tilflytning. Evt. ekstra tilflytning kr. 7.500,- ekskl. moms pr. gang.
AB18 er gældende.
Vi henviser til vores hjemmeside www.asfalt-georg.dk for info om behandling af personlige oplysninger.

Betalingsbetingelser: Fakturadato + 10 dage.

Idet jeg håber, at De vil gøre brug af mit tilbud, er jeg altid til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Entreprenør Georg Jørgensen